

Lp.	Podstawa	Opis i wycliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty zabezpieczające					
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią - 100% całości podłóg	m ²		
d.1	01 1216-01	2.50*9.00+13.65*11.48+2.04*1.76+1.10*1.00+1.10*1.35+1.15*1.25+1.10*1.25+1.05*4.15+2*0.30*1.75+1.50*3.20+7.26*5.30-0.40*4.05+5.00*1.50+1.50*4.12+3.23*6.07+1.16*1.27+1.27+1.40+1.27*1.33+1.62*1.50+1.60+2.83+1.20*2.00+3.78*3.13+3.80*3.08	m ²	307.169	
				RAZEM	307.169
2	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01 analogia	1.85*2.10+2*1.50*1.50+2*0.90*1.50+2*3*0.90*2.10+4*2*0.8*2.10+4*1.80*1.50+1.90*2.10+2*1.25*2.10+2*0.70*0.90+2*2*0.90*2.10+2*0.90*2.10+2*2*0.90*2.10+2*1.00*2.10+1.10*2.10+2*1.00*2.10+1.10*2.10+2*0.90*1.50+2*1.80*1.50+2*1.00*2.10+1.80*1.50+2*1.50*2.10+2*1.10*2.10+2*0.90*1.50	m ²	121.065	
				RAZEM	121.065
3	kal. wł.	Demontaż i montaż, niezbędny do wykonania prac malarskich - grzejników i el. instalacji elektrycznej - gniazd, łączników i opraw oświetleniowych, żaluzji	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty przygotowawcze					
4	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2	1202-07	5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 o wys pomieszczeń poniżej 4,0m	m ²		
d.2	1202-09 analogia	ściany pomieszczeń nie płytkowanych 2.80*(2*9.00+2*2.50)-2*1.50*2.10-1.86*2.10+2*3.90*13.65-1.90*2.10+2.85*(2*3.20+2*1.50)+2.80*((2*5.00+2*(4.12+1.50)+2*1.20))+2.80*(2*1.50+2*1.62)+3.30*(2*7.26+2*5.30+2*0.35)+2.80*(2*3.80+2*3.08)-1.50*2.10 ściany pomieszczeń płytkowanych 0.80*(2*1.76+2*2.04+2*1.36+2*4.15+2*1.36+2*4.15+2*1.10+2*1.35+2*1.10+2*1.00+2*1.10+2*1.25+2*1.25+2*1.15)+0.85*(2*1.60+2*2.83+2*1.16+2*1.27+2*1.40+2*1.27+2*1.27+2*1.33)+1.30*(2*3.23+2*6.07)+0.80*(2*3.78+2*3.13+2*0.55) sufity 2.50*9.00+2.04*1.76+1.10*1.00+1.10*1.35+1.15*1.25+1.10*1.25+1.05*4.15+2*0.30*1.75+1.50*3.20+7.26*5.30-0.40*4.05+5.00*1.50+1.50*4.12+3.23*6.07+1.16*1.27+1.27+1.40+1.27*1.33+1.62*1.50+1.60+2.83+1.20*2.00+3.78*3.13+3.80*3.08	m ²	387.712	
			m ²	95.329	
			m ²	150.467	
				RAZEM	633.508
6	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sala oraz ściany o wys powyżej 4,0m	m ²		
d.2	1202-09 analogia	ściany 2*4.80*(11.50-2*2.0)+4*0.5*(3.90+4.80)*2.0 sufit 13.65*12.00	m ²	106.800	
			m ²	163.800	
				RAZEM	270.600
7	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa miejscowa zarysowań (5% całości powierzchni malowanej) o wys pomieszczeń poniżej 4,0m	m ²		
d.2	01 1204-08	0.05*633.508	m ²	31.675	
				RAZEM	31.675
8	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa miejscowa zarysowań (5% całości powierzchni malowanej) o wys pomieszczeń powyżej 4,0m	m ²		
d.2	01 1204-08	0.05*270.6	m ²	13.530	
				RAZEM	13.530
3 Roboty malarskie					
9	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem o wys pomieszczeń poniżej 4,0m	m ²		
d.3	02 1510-03	633.508	m ²	633.508	
				RAZEM	633.508
10	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem o wys pomieszczeń powyżej 4,0m	m ²		
d.3	02 1510-03	270.60	m ²	270.600	
				RAZEM	270.600
4 Rusztowania					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR-W 2- d.4 02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	NNRNKB d.4 202 1620-01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych	przes. kol.		
		5*6-1	przes. kol.	29.000	
				RAZEM	29.000
13		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.4					