

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty zabezpieczające					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - 100% całości podłóg	m ²		
d.1		197.469	m ²	197.469	
				RAZEM	197.469
2	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1		1.40*2.10+1.20*1.20+2*1.50*2.10+4.50*2.10+2*4.45*1.35+2*0.95*0.65+1.50*1.50+2*0.90*2.10+4*0.90*2.10+0.90*0.60+2*1.50*1.50+1.0*2.10	m ²	54.110	
				RAZEM	54.110
3	kal. wł.	Demontaż i montaż, niezbędny do wykonania prac malarskich - grzejników i el. instalacji elektrycznej - gniazd, łączników i opraw oświetleniowych, żaluzji	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty przygotowawcze					
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2		ściany pomieszczeń nie płytkowanych 2.90*(2*3.18+2*3.09)-2*1.50*2.10+3.55*(2*18.57+2*10.45)-2*4.45*1.35-4.50*2.15+0.25*(4*1.35+2*4.45+2*2.15+4.50)+2*14.27*0.65+3.55*(2*3.15+2*2.60)	m ²	279.569	
		ściany pomieszczeń płytkowanych 1.55*(2*3.45+2*5.09+2*3.15+2*2.05)	m ²	42.594	
		sufity 3.18*3.09+10.45*14.00+2.00*4.55+3.45*5.10+3.15*2.60+3.15*2.05	m ²	197.469	
				RAZEM	519.632
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa miejscowa zarysowań (5% całości powierzchni malowanej)	m ²		
d.2		0.05*519.632	m ²	25.982	
				RAZEM	25.982
3 Roboty malarskie					
7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3		519.632-9.826	m ²	509.806	
				RAZEM	509.806
8	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych typu Thermax z gruntowaniem	m ²		
d.3		3.18*3.09	m ²	9.826	
				RAZEM	9.826