

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty zabezpieczające</b>					
1	<b>KNR-W 4-</b>	Zabezpieczenie podłóg folią - 100% całości podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>01 1216-01</b>	2.50*9.00+13.65*11.48+2.04*1.76+1.10*1.00+1.10*1.35+1.15*1.25+1.10*1.25+1.05*4.15+2*0.30*1.75+1.50*3.20+7.26*5.30-0.40*4.05+5.00*1.50+1.50*4.12+3.23*6.07+1.16*1.27+1.27+1.40+1.27*1.33+1.62*1.50+1.60+2.83+1.20*2.00+3.78*3.13+3.80*3.08	m <sup>2</sup>	307.169	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.169</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Ostłony okien i drzwi folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0925-01 analogia</b>	1.85*2.10+2*1.50*1.50+2*0.90*1.50+2*3*0.90*2.10+4*2*0.8*2.10+4*1.80*1.50+1.90*2.10+2*1.25*2.10+2*0.70*0.90+2*2*0.90*2.10+2*0.90*2.10+2*2*0.90*2.10+2*0.80*2.10+2*1.00*2.10+1.10*2.10+2*1.00*2.10+1.10*2.10+2*0.90*1.50+2*1.80*1.50+2*1.00*2.10+1.80*1.50+2*1.50*2.10+2*1.10*2.10+2*0.90*1.50	m <sup>2</sup>	121.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.065</b>
3	<b>kal. wł.</b>	Demontaż i montaż, niezbędny do wykonania prac malarskich - grzejników i el. instalacji elektrycznej - gniazd, łączników i opraw oświetleniowych, żaluzji	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Roboty przygotowawcze</b>					
4	<b>KNR 4-01</b>	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1202-07</b>	2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 o wys pomieszczeń poniżej 4,0m	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1202-09 analogia</b>	ściany pomieszczeń nie płytkowanych 2.80*(2*9.00+2*2.50)-2*1.50*2.10-1.86*2.10+2*3.90*13.65-1.90*2.10+2.85*(2*3.20+2*1.50)+2.80*((2*5.00+2*(4.12+1.50)+2*1.20))+2.80*(2*1.50+2*1.62)+3.30*(2*7.26+2*5.30+2*0.35)+2.80*(2*3.80+2*3.08)-1.50*2.10 ściany pomieszczeń płytkowanych 0.80*(2*1.76+2*2.04+2*1.36+2*4.15+2*1.36+2*4.15+2*1.10+2*1.35+2*1.10+2*1.00+2*1.10+2*1.25+2*1.25+2*1.15)+0.85*(2*1.60+2*2.83+2*1.16+2*1.27+2*1.40+2*1.27+2*1.27+2*1.33)+1.30*(2*3.23+2*6.07)+0.80*(2*3.78+2*3.13+2*0.55) sufity 2.50*9.00+2.04*1.76+1.10*1.00+1.10*1.35+1.15*1.25+1.10*1.25+1.05*4.15+2*0.30*1.75+1.50*3.20+7.26*5.30-0.40*4.05+5.00*1.50+1.50*4.12+3.23*6.07+1.16*1.27+1.27+1.40+1.27*1.33+1.62*1.50+1.60+2.83+1.20*2.00+3.78*3.13+3.80*3.08	m <sup>2</sup>	387.712	
			m <sup>2</sup>	95.329	
			m <sup>2</sup>	150.467	
				<b>RAZEM</b>	<b>633.508</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sala oraz ściany o wys powyżej 4,0m	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1202-09 analogia</b>	ściany 2*4.80*(11.50-2*2.0)+4*0.5*(3.90+4.80)*2.0 sufit 13.65*12.00	m <sup>2</sup>	106.800	
			m <sup>2</sup>	163.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.600</b>
7	<b>KNR-W 4-</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa miejscowa zarysowań (5% całości powierzchni malowanej) o wys pomieszczeń poniżej 4,0m	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>01 1204-08</b>	0.05*633.508	m <sup>2</sup>	31.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.675</b>
8	<b>KNR-W 4-</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa miejscowa zarysowań (5% całości powierzchni malowanej) o wys pomieszczeń powyżej 4,0m	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>01 1204-08</b>	0.05*270.6	m <sup>2</sup>	13.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.530</b>
<b>3 Roboty malarskie</b>					
9	<b>KNR-W 2-</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem o wys pomieszczeń poniżej 4,0m	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>02 1510-03</b>	633.508	m <sup>2</sup>	633.508	
				<b>RAZEM</b>	<b>633.508</b>
10	<b>KNR-W 2-</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem o wys pomieszczeń powyżej 4,0m	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>02 1510-03</b>	270.60	m <sup>2</sup>	270.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.600</b>
<b>4 Rusztowania</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.4	KNR-W 2- 02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 4 m 1	kol. kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.4	NNRNKB 202 1620-01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych 5*6-1	przes. kol. przes. kol.	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
13 d.4		Czas pracy rusztowań grupy			